

ПРОГРАММЫ 4 5 и 6 и 7 185-ФЗ 2011-2014годы

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Ремонт кровли 163/3

г. Псков, в/п, квартал 163-й, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

кровли

Основание:

Сметная стоимость: 1363.494 тыс.руб

Средства на оплату труда: 265.745 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 20 14 г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда	
				всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	обслуживающ. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-03-1 (=110)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1.33 100 м	57.99 57.79	0.20	77	77		9.10	12.10
2	ТЕР46-04008-04 (= 79)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500	8.84 100 м2	164.51 126.21	38.30	1454	1115	339	15.90	140.56
3	ТЕРр58-02-1 (=110)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0.06 100 окон	2215.17 2204.80	10.37	133	132	1	341.30	20.48
4	ТЕРр58-01-1 (=110)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки с прозорами Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500	8.84 100 м2	171.95 122.41	49.54 7.63	1520	1082	438 67	15.16 0.46	134.01 4.07
5	ТЕР12-01007-02 (= 21)	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством Козп = 1.4375 Кмаш = 1.5625 Кзпм = 1.5625	8.84 100 м2	5037.14 484.16	236.72 22.38	44528	4280	2093 198	47.91 1.08	423.52 9.55
6	ТЕРр58-05-1 (=110)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1.55 100 м	3382.54 276.70	31.38	5243	429	49	39.87	61.80
7	ТЕРр58-05-5 (=110)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов	0.484 100 м	4114.32 1111.86	57.60	1991	538	28	160.21	77.54
8	ТЕРр58-05-4 (=110)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена вставок стропильных ног из досок	1.17 100 м	2443.03 924.76	17.33	2858	1082	20	133.25	155.90
9	ТЕРр58-05-4 (=110)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена ригеля	0.27 100 м	2443.03 924.76	17.33	660	250	5	133.25	35.98
10	ТЕР26-01055-02 (= 43)	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500	8.84 100 м2	1428.36 117.42	27.05	12627	1038	239	14.36	126.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 113-1952 (= 43)	Кзпм = 1.2500 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая	-1016.60 м2	4.47			-4544				
12 101-3594 (= 43)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	-65.61932 кг	103.71			-6805				
13 101-4134 (= 43)	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	925.60 м2	11.45			10598				
14 ТЕР10-01003-01 (= 19)	Устройство слуховых окон	6.00 1 слухов	362.40	27.47		2174	317	165	6.63	39.78
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		52.91	1.83				11	0.11	0.66
15 101-2009 (= 19)	Приборы форточные	6.00 компл.	14.93			90				
16 ТЕР15-05003-03 (= 31)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	0.06 100 м2	862.55	59.39		52	30	4	63.51	3.81
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		506.87	3.81					0.23	0.01
17 101-4005 (= 31)	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм, сорт I	4.68 м2	25.13			118				
18 ТЕР15-04024-01 (= 29)	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	0.18 100 м2	883.01	5.80		159	41	1	28.05	5.05
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		229.36	0.14					0.01	
19 ТЕР12-01012-01 (= 21)	Демонтаж ограждения кровель перилами	1.33 100 м	72.33	38.67		96	45	51	6.67	8.87
	Козп = 0.7000 Кмаш = 0.7000 Кзпм = 0.7000 Кмат = 0.0000		33.66	2.70				4	0.29	0.39
20 ТЕР12-01012-01 (= 21)	Ограждение кровель перилами	1.33 100 м	2933.12	69.04		3901	74	92	6.67	8.87
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		55.30	4.81				6	0.29	0.39
21 ТЕР15-04030-04 (= 29)	Масляная окраска металлических поверхностей решеток количество окрасок 2	1.33 100 м2	1054.11	3.64		1402	784	5	71.06	94.51
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		589.19	0.14					0.01	0.01
22 ТЕРр60-10-1 (=112)	Исправление кладки дымовой трубы	3.87 100 кирп	138.69	8.94		537	393	35	14.77	57.16
23 404-0271 (=112)	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 25	0.387 1000 шт.	101.62 1621.90	1.06		628		4	0.08	0.31
24 ТЕРр61-31-1 (=113)	Штукатуривание поверхности дымовых труб, вентканалов	1.46 100 м2	1874.54	1.87		2737	1450	3	131.40	191.84
25 ТЕР15-04019-05 (= 29)	Окраска труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	1.46 100 м2	993.38 651.22	8.85		951	175	13	13.80	20.15
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2550		119.98							
26 ТЕР26-02018-02 (= 43)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	8.84 100 м2	172.13	92.39		1522	690	817	8.87	78.41
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		78.04	1.28				11	0.09	0.80
27 113-8052 (= 43)	Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины	182.99 кг	16.58			3034				
28 ТЕР46-04008-02 (= 79)	Разборка вентканалов из листовой стали	0.33 100 м2	67.00	12.52		22	18	4	8.58	2.83
29 ТЕР10-01010-01 (= 19)	Установка элементов каркаса из брусев	0.09 1 м3	54.48 2224.08	33.29		200	14	3	22.50	2.03
30 ТЕР10-01012-04 (= 19)	Обшивка каркасных стен досками	0.33 100 м2	153.45 2457.67	64.28		811	51	21	24.20	7.99
31 ТЕР15-02033-01 (= 30)	Обивка поверхностей изоляционным материалом	0.33 100 м2	153.67 2110.76	3.46		697	12	1	5.60	1.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 101-1932 (= 30)	Войлок строительный толщиной 15 мм	-34.32	35.00 19.90			-683				
33 104-9281 (= 30)	Утеплитель энергофол А-02	34.32	6.44			221				
34 ТЕР10-01044-12 (= 19)	Обивка вентканалов оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	0.33	8157.13	21.67	2692	201	7	79.79	26.33	
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	100 м2	610.19	1.16				0.07	0.02	
35 ТЕР20-01001-08 (= 37)	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм	0.144	1350.83	179.81	195	118	26	100.06	14.41	
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	100 м2	818.14	5.96			1	0.36	0.05	
36 101-1985 (= 37)	Сталь листовая кровельная толщиной 0,7 мм	0.079	8397.62		663					
37 ТЕР20-02011-01 (= 37)	Установка зонтов над металлическими вентканалами	2.16	149.21	5.15	322	19	11	1.00	2.16	
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	1 м2	8.80							
38 ТЕРр58-10-1 (=110)	Омена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	1.20	6260.45	11.25	7513	306	14	36.80	44.16	
39 ТЕРр58-10-6 (=110)	Омена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0.08	6655.05	6.92	532	29	1	53.10	4.25	
40 ТЕРр58-10-5 (=110)	Омена отливов (отметов) водосточных труб	0.08	3711.05	6.92	297	29	1	53.10	4.25	
41 ТЕРр58-22-1 (=110)	Омена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	1.00	758.33	0.87	758	251	1	37.80	37.80	
42 ТЕР10-01008-05 (= 19)	Разборка деревянной подшивки карнизов	1.33	857.34	63.40	1140	1056	84	143.00	190.19	
	Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 Кзгм = 0.8000 Кмат = 0.0000	100 м2	793.94							
43 ТЕР10-01012-04 (= 19)	Обивка карнизов досками под "замок из оцинкованной стали	1.33	2496.79	80.35	3321	235	107	24.20	32.19	
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	100 м2	176.72							
44 ТЕР12-01010-01 (= 21)	Устройство мелких покрытий ( свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1.33	9292.92	29.11	12360	1197	39	112.75	149.96	
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	100 м2	899.86	3.31			4	0.20	0.27	
45 (= 0)	Спуск в подвал	0.00	0.00		0					
46 ТЕР46-04008-04 (= 79)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	0.21	131.61	30.64	28	22	6	15.90	3.34	
47 ТЕРр58-01-1 (=110)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки с прозорами	0.21	137.56	39.63	29	21	8	15.16	3.18	
48 ТЕРр58-18-3 (=110)	Омена прогонов из брусков толщиной 50 мм и выше	0.09	97.93 2093.48	6.10 44.35	188	47	1 4	0.46 81.26	0.10 7.31	
49 ТЕР12-01007-08 (= 21)	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	0.21	524.94 12629.65	70.48 8.29	2652	162	15	90.85	19.08	
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	100 м2	771.04				2	0.50	0.11	
50 ТЕР10-01022-01 (= 19)	Подшивка карнизов досками обшивки	0.064	4494.80	76.17	288	30	5	57.33	3.67	
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	100 м2	463.48	3.31				0.20	0.01	
51 (= 0)	Козырьки налпютездные	0.00	0.00		0					
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500									
52 ТЕРр58-16-3 (=110)	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	0.03	2110.89	129.63	63	28	4	129.90	3.90	
53 ТЕРр58-07-7 (=110)	Омена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в	0.0552	936.58 7904.42	13.63 28.68	436	19	2	1.38 46.47	0.04 2.57	
		100 м2	342.95	1.71				0.15	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	один слой Прочие работы		0.00	0.00		0				
(= 0)										
55 ФЦ-10101-043	Погрузо-разгрузочные работы		15.80	3.53	3.53	56			56	
(= 89)	при автомобильных перевозках:Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т								
56 ФЦ-32101-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние:до 25 км. I класс груза	т	15.80	34.64	17.32	547			274	
(= 89)										
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах			руб.			123089	17887	5092	100110	2261
-накладные расходы			руб.			17563		309		16
-сметная прибыль			руб.			10587				
Итого по разделу в базовых ценах			руб.			151239				
Итого прямых затрат по смете в базовых ценах			руб.			123089	17887	5092	100110	2261
-накладные расходы			руб.			17563		309		16
-сметная прибыль			руб.			10587				
Итого по смете в базовых ценах			руб.			151239				
Индекс на основную з/плату				14.7600		264012	[2_1_6]			
Индекс на эксплуатацию машин				5.6100		26833	[2_1_7]			
Индекс на з/плату машинистов				5.6100		1733	[2_1_8]			
Индекс на стоимость материалов				5.1700		517569	[2_1_9]			
ИТОГО:						810147	264012	28566	517569	
								1733		
Накладные расходы 14,76*0,85				12.5460		220345	[3_0_10]			
ИТОГО:						1030492				
Сметная прибыль 14,76*0,8				11.8080		125011	[4_0_11]			
ИТОГО:						1155503				
НДС к СМР				0.1800		207991	[14_13_15]			
ВСЕГО :						1363494				

К ОПЛАТЕ СМР : Один миллион триста шестьдесят три тысячи четыреста девяносто четыре руб.

Определитель - (= 0)

Сметная прибыль -0.0000 (1)

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Определитель - (= 21)

Сметная прибыль -0.5500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800

Определитель - (= 29)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 31)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 37)

Сметная прибыль -0.7100 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Определитель - (= 43)

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Определитель - (= 79)

Сметная прибыль -0.7000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Определитель - (= 89)

Сметная прибыль -0.0000 (5)

Определитель - (=110)

Сметная прибыль -0.6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8300

Определитель - (=112)

Сметная прибыль -0.6300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7800

Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Составил \_\_\_\_\_  
Проверил \_\_\_\_\_

*Башанова С.В.*