

ПРОГРАММЫ 4 5 и 6 и 7 185-ФЗ 2011-2014годы

форма 4

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт кровли 163/7

г. Паславль, квартал 163-й д. 7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

кровли

Основание:

Сметная стоимость: 933.663 тыс.руб

Средства на оплату труда: 180.286 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2014 г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-03-1 (=110)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0.95 100 м	57.99 57.79	0.20	55	55		9.10	8.65
2	ТЕР46-04008-04 (= 79)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп = 1.2500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	5.733 100 м2	164.51 126.21	38.30	943	723	220	15.90	91.15
3	ТЕРр58-02-2 (=110)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0.05 100 окон	2008.45 1998.08	10.37	100	99	1	309.30	15.47
4	ТЕРр58-01-1 (=110)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки с прозорами Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	5.733 100 м2	162.16 112.62	49.54 7.63	930	646	284	15.16 0.46	86.91 2.64
5	ТЕР12-01007-02 (= 21)	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством Козп = 1.4375 Кмаш = 1.5625 Кзгм = 1.5625	5.733 100 м2	5037.14 484.16	236.72 22.38	28878	2776	1357	47.91 1.08	274.67 6.19
6	ТЕР26-01055-02 (= 43)	Устройство пароизоляции Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500	5.733 100 м2	1428.36 117.42	27.05	8189	673	155	14.36	82.33
7	113-1952 (= 43)	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая	-659.295 м2	4.47		-2947				
8	101-3594 (= 43)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	-42.55059 кп	103.71		-4413				
9	101-4134 (= 43)	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	656.027 м2	11.45		7512				
10	ТЕРр58-05-1 (=110)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1.68 100 м	3382.54 276.70	31.38	5683	465	53	39.87	66.98
11	ТЕРр58-05-3 (=110)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена	0.06 100 м	6730.28	29.70	404	62	2	150.09	9.01

12	ТЕРр58-05-4 (=110)	пргона Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0.788	1041.62 2443.03	17.33	1925	729	14	133.25	105.00
13	ТЕРр58-05-5 (=110)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0.468	924.76 4114.32	57.60	1926	520	27	160.21	74.98
14	ТЕР10-01003-01 (= 19)	Устройство слуховых окон	5.00	362.40	27.47	1812	265	137	6.63	33.15
		1 слухов		52.91	1.83			9	0.11	0.55
15	ТЕР15-05003-03 (= 31)	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500	0.05	862.55	59.39	43	25	3	63.51	3.18
16	101-4005 (= 31)	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм, сорт I	3.90	25.13		98				
17	ТЕР15-04024-01 (= 29)	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	0.15	883.01	5.80	132	34	1	28.05	4.21
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		229.36	0.14				0.01	
18	ТЕР12-01012-01 (= 21)	Демонтаж ограждения кровель перил	0.20	72.33	38.67	14	7	7	6.67	1.33
		100 м		33.66	2.70			1	0.29	0.06
19	ТЕРр58-11-1 (=110)	Козп = 0.7000 Кмаш = 0.7000 Кзпм = 0.7000 Кмат = 0.0000 Ремонт металлических парапетных решеток	0.751	83.72	3.32	63	25	2	4.73	3.55
20	ТЕР12-01012-01 (= 21)	Ограждение кровель перилами	0.20	33.25 2933.12	69.04	587	11	14	6.67	1.33
		100 м		55.30	4.81			1	0.29	0.06
21	ТЕРр62-35-2 (=114)	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отград без рельефа за 2 раза	0.751	901.44	0.87	677	426	1	80.73	60.63
22	ТЕР15-04030-04 (= 29)	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2	0.20	567.53		211	118	1	71.06	14.21
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		589.19	0.14				0.01	
23	ТЕРр60-10-1 (=112)	Исправление кладки дымовой трубы	0.90	138.69	8.94	125	91	8	14.77	13.29
24	404-0271 (= 1)	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 25	0.09	101.62 1621.90	1.06	146		1	0.08	0.07
25	ТЕРр61-31-1 (=113)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, вентканалов (над и под кровлей)	0.9024	1874.54	1.87	1692	896	2	131.40	118.58
26	ТЕР15-04019-05 (= 29)	Окраска вентканалов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	0.9024	993.38 651.22	8.85	588	108	8	13.80	12.45
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		119.98						
27	ТЕР26-02018-02 (= 43)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	5.733	172.13	92.39	987	447	530	8.87	50.85
		100 м2		78.04	1.28			7	0.09	0.52
28	113-8052 (= 43)	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины	118.67	16.58		1968				
29	ТЕР46-04006-01 (= 79)	Разборка деревянных вентканалов оштукатуренных дошатах однослойных	0.236	493.60	230.01	116	62	54	42.86	10.11
30	ТЕР10-01010-01 (= 19)	Установка элементов каркаса из брусьев	0.06	263.59 2224.08	84.33 33.29	133	9	20 2	7.41 22.50	1.75 1.35
31	ТЕР10-01012-01 (= 19)	Обшивка каркасных стен досками обшивки	0.236	153.45 3432.79	61.01	810	69	14	36.30	8.57
		100 м2		293.47						
32	ТЕР15-02033-01 (= 30)	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Обивка поверхностей изоляционным материалом	0.236	2116.88	4.33	500	9	1	5.60	1.32
		100 м2		40.25						
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	101-1932 (= 30)	Кзпм = 1.2500 Войлок строительный толщиной 15 мм	-25.54	19.90		-508				
34	ПРАЙС (= 30)	Утеплитель Энергофол А-02	25.54	11.77		301				
35	ТЕР15-02036-01 (= 30)	Штукатурка по сетке улучшенная стен- деревянных вентканалов	0.236	5738.32	66.16	1354	263	16	129.95	30.67
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		1116.34	20.21			5	1.44	0.34
36	ТЕР10-01044-12 (= 19)	Обивка вентканалов оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	0.236	8157.13	21.67	1925	144	5	79.79	18.83
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		610.19	1.16				0.07	0.02
37	ТЕР20-01001-08 (= 37)	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм	0.0973	1350.83	179.81	131	80	17	100.06	9.74
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		818.14	5.96			1	0.36	0.04
38	101-1985 (= 37)	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	0.0764	8397.62		642				
39	ТЕР20-02011-01 (= 37)	Установка зонтов над оборудованием	0.85	149.21	5.15	127	7	4	1.00	0.85
				8.80						
40	ТЕР22-01007-05 (= 39)	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой растресковок резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 200 мм	0.008	283762.60	4573.63	2270	27	37	402.08	3.22
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		3412.45	359.65			3	20.91	0.17
41	ТЕРр58-10-1 (=110)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0.60	6260.45	11.25	3756	153	7	36.80	22.08
42	ТЕРр58-10-6 (=110)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0.04	6655.05	6.92	266	15		53.10	2.12
43	ТЕРр58-10-5 (=110)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0.04	3711.05	6.92	148	15		53.10	2.12
44	ТЕРр58-22-1 (=110)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0.36	758.33	0.87	273	90		37.80	13.61
45	ТЕР10-01008-05 (= 19)	Разборка деревянной подшивки карнизов	0.95	857.34	63.40	814	754	60	143.00	135.85
				793.94						
46	ТЕР10-01012-04 (= 19)	Обивка карниза досками под "замок " из оцинкованной стали	0.95	2496.79	80.35	2372	168	76	24.20	22.99
		Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000		176.72						
47	ТЕР12-01010-01 (= 21)	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0.96	9292.92	29.11	8921	864	28	112.75	108.24
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		899.86	3.31			3	0.20	0.19
48	(= 0)	Спуск в подвал	0.00	0.00		0				
49	ТЕР46-04008-04 (= 79)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	0.1332	131.61	30.64	18	14	4	15.90	2.12
				100.97						
50	ТЕРр58-01-1 (=110)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки с прозорами	0.1332	137.56	39.63	18	13	5	15.16	2.02
51	ТЕРр58-18-3 (=110)	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	0.10	2093.48	44.35	209	52	4	81.26	8.13
				524.94						
52	ТЕР12-01007-08 (= 21)	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	0.1332	12629.65	70.48	1682	103	9	90.85	12.10
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500		771.04	8.29			1	0.50	0.07
53	ТЕР10-01022-01	Подшивка карнизов досками	0.036	4494.80	76.17	162	17	3	57.33	2.06

(= 19)	обшивки	100 м2						
			463.48	3.31			0.20	0.01
	Кооп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500							
54	Прочие работы	0.00	0.00	0				
(= 0)								
55	ФСЦ-10101-043 (= 89) Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	9.60	3.53	3.53	34		34	
56	ФСЦ-32101-025 (= 89) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера на расстоянии: до 25 км. I класс груза	9.60	17.32	17.32	166		166	

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	84968	12129	3373	69466	1549
				225		13
-накладные расходы	руб.	11911				
-сметная прибыль	руб.	7175				
Итого по разделу в базовых ценах	руб.	104054				

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах	руб.	84968	12129	3373	69466	1549
				225		13
-накладные расходы	руб.	11911				
-сметная прибыль	руб.	7175				
Итого по смете в базовых ценах	руб.	104054				

Индекс на основную з/плату	14.7600	179024	[2_1_6]			
Индекс на эксплуатацию машин	5.6100	17660	[2_1_7]			
Индекс на з/плату машинистов	5.6100	1262	[2_1_8]			
Индекс на стоимость материалов	5.1700	359139	[2_1_9]			
ИТОГО:		557085	179024	18922	359139	
				1262		

Накладные расходы 14,76*0,85	12.5460	149435	[3_0_10]			
ИТОГО:		706520				
Сметная прибыль 14,76*0,8	11.8080	84720	[4_0_11]			
ИТОГО:		791240				
НДС к СМР	0.1800	142423	[14_13_15]			
ВСЕГО :		933663				

К ОПЛАТЕ СМР : Девятьсот тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят три руб.

Определитель - (= 0)

Сметная прибыль -0.0000 (1)

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.4300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 21)

Сметная прибыль -0.5500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0800

Определитель - (= 29)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 30)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 31)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 37)

Сметная прибыль -0.7100 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 39)

Сметная прибыль -0.7600 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1700

Определитель - (= 43)

Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9000

Определитель - (= 79)

Сметная прибыль -0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1000

Определитель - (= 89)

Сметная прибыль -0.0000 (5)

Определитель - (=110)

Сметная прибыль -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8300

Определитель - (=112)

Сметная прибыль -0.6300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7800

Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7900

Определитель - (=114)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Составил _____
Проверил _____

Баширов С. В